



PROJEKTNA NALOGA

AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU VODICE

1. UVOD

Načrtovana agromelioracija predstavlja operativni zaključek izvedene komasacije in zajema vzpostavitev novega in sanacijo starega potnega režima ter melioracijskih jarkov in izvedbo del za krčitev gozda ter nasipavanje rodovitne zemlje. Izvedba načrtovane agromelioracije bo omogočila predvidene učinke komasacije. Izvedba agromelioracijskih del je tudi obveznost Občine Vodice v skladu z odločbo o dodelitvi javne finančne pomoči v okviru ukrepa 4.3. Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih.

Za načrtovano agromelioracijo je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdalo Odločbo o uvedbi agromelioracije na komasacijskem območju Vodice, št. 3313-8/2016/9, z dne 27.12. 2016 in št. 3313-8/2016/22 z dne 1.2.2018.

Z izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Vodice bodo doseženi naslednji cilji: omogočen operativni zaključek komasacije in tako doseg predvidenih učinkov komasacije, učinkovitejša izraba proizvodnih dejavnikov (kmetijskih zemljišč, kmetijske mehanizacije in delovne sile na kmetijah), povečanje produktivnosti dela, povečanje bruto dodane vrednosti na kmetijah, zmanjševanje stroškov na enoto proizvoda in okoljski učinki - zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Za načrtovano agromelioracijo so bila pridobljena ustrezna strokovna mnenja in soglasja, ki jih je potrebno upoštevati pri izvedbi agromelioracijskih del in so sestavni del razpisne dokumentacije.

2. PREDMET NALOGE

Predmet javnega naročila je izvedba agromelioracijskih del na zaključenem komasacijskem območju Vodice.

Agromelioracijska dela obsegajo naslednja dela:

- ureditev poljskih poti:
 - izgradnja novih poljskih poti (INP 1 – 6, 8, 10 - 17) širine 3,80 m
 - izgradnja novih poljskih poti (INP 7, 9, 18 in 19) širine 4,00 m
- razgradnja starih poljskih poti (RSP 1 – RSP 4)
- nasipavanje rodovitne zemlje (NRZ 1)
- krčitev grmovja in dreves (KGD 1 in KGD 2)
- obnova jarkov za odvodnjavanje (OJO 1 – OJO 3)
- izgradnja jarkov za odvodnjavanje (IJO 1 – IJO 3)

v skladu z novo razdelitvijo zemljišč na komasacijskem območju in projektno dokumentacijo, št. projekta 168-01-17, AIA inženiring d.o.o., februar 2017.

Izvede se tudi ureditev 3 cestnih priključkov, v skladu s projektno dokumentacijo – projekt za izvedbo PZI, št. projekta 150-07-17/1. AIA inženiring d.o.o., april 2017 (dopolnitev).

Natančna lokacija posegov mora biti usklajena z mejami novih parcel, ki so bile določene v komasacijskem postopku.

Novo določene meje parcel so osnova za določitev zakoličbenih elementov. Pred pričetkom del je izvajalec gradbenih del obvezno dolžan naročiti ustrezno zakoličbo projektiranih posegov ter pri izvajanju del ohraniti mejna znamenja.

Potrebno je izdelati elaborat za vpis v uradne evidence GJI in vpis v evidenco GJI ter varnostni načrt.

Opredeljena agromelioracijska dela spadajo med objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja.

Na podlagi kulturnovarstvenih pogojev št. 35102-0105/2016-2 z dne 3.2.2016 in kulturnovarstvenega soglasja št. 35102-0105/2016-4 z dne 14.5.2018, ki ju je izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Ljubljana, je potrebno sočasno ob izvedbi agromelioracijskih del izvesti arheološke raziskave ob gradnji oz. razgradnji. Arheološke raziskave bo izvedel izvajalec, izbran s strani naročnika. Raziskave se izvedejo pri vseh posegih v zemeljske plasti v območju enote kulturne dediščine EŠD 16971 Polje pri Vodica – Antično grobišče. Strojni izkop mora potekati z ravno žlico.

3. SOFINANCIRANJE

Javno naročilo se sofinancira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih (Ur.l RS, št. 66/17), na podlagi odločbe Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana: Agromelioracija Vodice, št. odločbe: 33130-3/2017/8 z dne 1. 8. 2018

4. ZAGOTOVLJENA SREDSTVA

Sredstva za izvedbo javnega naročila se zagotavljajo v proračunu Občine Vodice za leto 2018 na PP: 044118 in pripadajočem načrtu razvojnih programov (NRP ob138-15-011).

Ponudnik ponudbene cene oblikuje ob upoštevanju določb Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17).

5. OBSEG NALOGE

Predmet javnega naročila se realizira ob upoštevanju popisov del, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije in projektne dokumentacije, št. projekta 168-01-17, AIA inženiring d.o.o., Vipavska ulica 21 a, 1000 Ljubljana, februar 2017 ter projekta za izvedbo PZI, št. projekta 150-07-17/1. AIA inženirig d.o.o., april 2017 (dopolnitev).

Projektna in preostala dokumentacija s katero razpolaga naročnik v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila in je sestavni del razpisne dokumentacije, je dostopna na spletni strani Občine Vodice <http://www.vodice.si>.

Za izvedbo predmeta javnega naročila se bo sklenila pogodba.

Izvajalec bo z izvajanjem pogodbenih del pričel takoj po podpisu pogodbe in uvedbi v delo, oziroma se bo prilagodil vremenskim razmeram in pogojem soglasodajalcev. Rok za dokočanje del je 30 dni od uvedbe v delo.

Izvajalec del bo odgovoren za odpravo vseh poškodb, ki bi zaradi izvajanja del nastale na voziških konstrukcijah in okoliških objektih oz. za povrnitev škode v primeru, da odprava škode ne bo mogoča.

Izvedejo se agromelioracijska dela, navedena v obsegu kot je navedeno v tabelah 1 – 7 ter izvede ureditev 3 cestnih priključkov.

Tabela 1: Izgradnja novih poljskih poti (INP) - dolžina in površina

POLOŽAJ (OZNAKA) NA KARTI	POVRŠINA AGROMELIORACIJSKIH DEL (m ²)	DOLŽINA AGROMELIORACIJSKIH DEL (m)
INP 1	1877	494
INP 2	156	41
INP 3	1163	306
INP 4	1296	341
INP 5	4533	1193
INP 6	319	84
INP 7	2452	613
INP 8	642	169
INP 9	1888	472
INP 10	3542	932
INP 11	1881	495
INP 12	2014	530
INP 13	3488	918
INP 14	2379	626
INP 15	1148	302
INP 16	832	219
INP 17	4412	1161
INP 18	136	34
INP 19	48	12
SKUPAJ	34206	8942

Tabela 2: Razgradnja starih poti (RSP) – dolžina in površina

POLOŽAJ (OZNAKA) NA KARTI	POVRŠINA AGROMELIORACIJSKIH DEL (m ²)	DOLŽINA AGROMELIORACIJSKIH DEL (m)
RSP 1	648	216
RSP 2	645	215
RSP 3	1566	522
RSP 4	540	180
SKUPAJ	3399	1133

* Opomba: Razgradnja poti RSP 2, RSP 3 in RSP 4 se ne izvede, poti so bile že razgrajene med obdelavo zemljišč.

Tabela 3: Krčitev grmovja in dreves (KGD) - površina

POLOŽAJ (OZNAKA) NA KARTI	POVRŠINA AGROMELIORACIJSKIH DEL (m ²)	DOLŽINA AGROMELIORACIJSKIH DEL (m)
KGD 1	719	0
KGD 2	1298	0
SKUPAJ	2017	0

Tabela 4: Nasipavanje rodovitne zemlje (NRZ) – površina

POLOŽAJ (OZNAKA) NA KARTI	POVRŠINA AGROMELIORACIJSKIH DEL (m²)	DOLŽINA AGROMELIORACIJSKIH DEL (m)
NRZ 1	9999	0
SKUPAJ	9999	0

Tabela 5: Obnova jarkov za odvodnjavanje (OJO) – površina in dolžina

POLOŽAJ (OZNAKA) NA KARTI	POVRŠINA AGROMELIORACIJSKIH DEL (m²)	DOLŽINA AGROMELIORACIJSKIH DEL (m)
OJO 1	1048	262
OJO 2	1428	357
OJO 3	1396	349
SKUPAJ	3872	968

Tabela 6: Izgradnja jarkov za odvodnjavanje (IJO) – površina in dolžina

POLOŽAJ (OZNAKA) NA KARTI	POVRŠINA AGROMELIORACIJSKIH DEL (m²)	DOLŽINA AGROMELIORACIJSKIH DEL (m)
IJO 1	372	93
IJO 2	316	79
IJO 3	808	202
SKUPAJ	1496	374

Tabela 7: Povzetek del

AGROMELIORACIJSKO DELO	POVRŠINA AGROMELIORACIJSKIH DEL (m²)	DOLŽINA AGROMELIORACIJSKIH DEL (m)
INP - IZGRADNJA NOVIH POTI	34206	8942
RSP - RAZGRADNJA STARIH POTI	3399	1133
KGD - KRČITEV GRMOVJA IN DREVES	2017	0
NRZ - NASIPAVANJE RODOVITNE ZEMLJE	9999	0
OJO - OBNOVA JARKOV ZA ODVODNJAVANJE	3872	968
IJO - IZGRADNJA JARKOV ZA ODVODNJAVANJE	1496	374
SKUPAJ	54989	11417